

REHABILITATION ELECTRICITE - ECLAIRAGE SALLE DES FÊTES d'HEILTZ-L'EVÊQUE

CLAUSES GENERALES

L'appareillage sera de marque Legrand. Les câbles électriques seront de marque française.
Les dalles lumineuses seront de fabrication française ou au minimum assemblées en France.
Plan de recollement, Plans exécutions, dossier des ouvrages exécutés devront être fournis par l'entreprise.
L'installation devra être contrôlée par un organisme agréé.
l'Eclairage intérieur sera établi selon la norme NF EN 12464-1 - Réception 300 Lux

Désignation	Type / Détail	Unités	Quantités	PU	Total
DIVERS					
Alimentation EDF depuis compteur jusqu'au tableau		Ensemble			
Réseau de terre comprenant barrette de contrôle, liaison équipotentielle		Ensemble			
Tableau électrique dans bar comprenant : - Coffret - Protections électriques différentielles et divisionnaires -Accessoires divers (répartiteur, peignes de répartition, filerie, ...) -Télécommandes blocs de secours Le tableau comportera 2 emplacements différents: -1 porte fermée à clé non accessible au public -au dessus le tableau d'allumage (cf.détail sans rubrique "bar")		Ensemble			
Contrôle installation par bureau agréé		Ensemble			
SALLE					
Plafonnier LED 600 X 600 42 W 4000 °K		U			
Centre lumineux sur va et vient		Ensemble			
Prise de courant 2P +T 10/16 A		U			
Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés)		Ensemble			
Carillon 2 tons avec BP de porte		Ensemble			
CUISINE					
Appareil étanche à LED		U			
Centre lumineux sur va et vient		Ensemble			
Prise de courant 2P +T 10/16 A		U			
Canalisations et accessoires de pose		Ensemble			

Prise 2P +T20 AMP direct tableau		Ensemble			
Sortie de câble 3P +T 32 Amp		Ensemble			
Alimentation de hotte 3G1,5 sur sortie de câble		Ensemble			
BAR					
Plafonnier LED 600 X 600 42 W 4000 °K		U			
Centre lumineux sur va et vient		Ensemble			
Prise de courant 2P +T 10/16 A		U			
Prise de téléphone RJ45		U			
Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés)		Ensemble			
Tableau d'allumage équipé d'interrupteurs modulaires pour commander les éclairages (y compris rampe spots) de la salle et de l'accès à la scène, avec possibilité de couper l'allumage de la salle par rangée		Ensemble			
Arrêt d'urgence électricité			U		
Arrêt d'urgence ventilation			U		
TOILETTES					
Luminaire à détection automatique		U			
Prise de courant 2P +T 10/16 A		U			
Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés)		Ensemble			
TOILETTES HANDICAPES					
Luminaire à allumage manuel		U			
Interrupteur lumineux intérieur Report lumineux au dessus de la porte commandé lors du verrouillage de la porte		Ensemble			
Prise de courant 2P +T 10/16 A		U			
Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés)		Ensemble			
SCENE					
L'alimentation électrique doit être indépendante du circuit principal					
Plafonnier LED 600 X 600 42 W 4000 °K		U			
Centre lumineux sur va et vient		Ensemble			
Coffret de prises mural		Unité			
Rampe de spots avec commande déportée et variateur		Ensemble			
Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés)		Ensemble			

Prévoir chemin câble pour branchement enceintes aux 4 coins de la salle		Ensemble			
<i>Option 1 : Coffret de brassage</i>					
- Armoire		U			
- Prises RJ45		U			
- Raccordement du coffret		Ensemble			
- Limiteur de son		Ensemble			
LOCAL ACCES SCENE					
Appareil étanche à LED		U			
Détecteur de mouvement		U			
Prise de courant 2P +T 10/16 A		U			
Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés)		Ensemble			
LOCAL PRIVE					
Appareil étanche à LED		U			
Détecteur de mouvement		U			
Prise de courant 2P +T 10/16 A		U			
Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés)		Ensemble			
ECLAIRAGE EXTERIEUR					
Eclairage extérieur 20 lux en tout point					
Luminaire LED étanche avec détecteur de mouvement		U			
Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés)		U			
<i>Option :</i>					
-Horloge astronomique		U			
ECLAIRAGE DE SECURITE					
Câble classe C2. Eclairage 5 lumens/M2. Blocs sécurité disposés en drapeau (sauf au-dessus des toilettes, plafond trop haut). Fabrication française					
BAES led		U			
BAES ambiance		U			
Télécommande des blocs de secours		U			
Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés)		Ensemble			

ALARME INCENDIE

Centrale d'alarme de type 4, fabrication française		U			
Alimentation de secours		U			
Déclencheurs manuels sous coffret à membrane déformable		U			
Diffuseurs sonores avec message enregistré		U			
Diffuseurs sonores avec flash		U			
Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés)		Ensemble			
			TOTAL HT		
			TVA		
			TOTAL TTC		